

MONTAGEVOORWAARDEN
van
VERWOL PROJECTAFBOUW BV
Gevestigd te Opmeer en Delft



Montagevoorwaarden Artikel V voor binnenwanden en plafonds uit de tekst van de door Verwol Projectafbouw BV gedeponeerde Algemene Verkoop-, Leverings- en Betalingsvoorwaarden die 14-02-2006 gedeponeerd werden bij de Arrondissementsrechtbank te Alkmaar onder nummer 06/40 en 13-03-2006 bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Alkmaar onder nummer 36032212.

1. Voor aanvang van de montage van plafond- en wandpanelen dient de relatieve luchtvochtigheid niet boven de 65% te zijn.
2. Verwol BV is nimmer aansprakelijk voor de onjuistheden en/of fouten in de door de opdrachtgever ter beschikking gestelde gegevens en tekeningen.
3. Voor aansluiten van elektrische gereedschappen en dergelijke moeten voldoende voorzieningen tijdig en kosteloos ter beschikking staan.
4. De opdrachtgever dient op zijn kosten hijs- of hefwerktuigen ter beschikking te stellen voor het eventuele verticale transport van de materialen.
5. Aanvoer van materialen dient ongehinderd te kunnen geschieden tot op de plaats waar deze moeten worden verwerkt; met inbegrip van het project en/of wijzigingen in de planning behouden wij ons het recht voor om eventuele investeringen en opslagkosten door te berekenen.
6. De ruimten waarin de werkzaamheden worden verricht, dienen glasdicht te zijn en leeg ter beschikking worden gesteld. De vloeren dienen berijdbaar te zijn voor onze rolsteigers om een ononderbroken voortgang der montage te waarborgen. Ten behoeve van de materiaalopslag dient de opdrachtgever zorg te dragen voor een droge en afsluitbare ruimte van voldoende omvang in de nabijheid van de ruimte waarin de materialen verwerkt moeten worden.
7. Alle werkzaamheden die door derden boven het plafond plaatsvinden dienen tijdig voor aanvang plafondmontage te zijn gerealiseerd.
8. Op het werk dient een mogelijkheid te zijn om afvalmateriaal te deponeren, bijvoorbeeld door het plaatsen van containers door, en voor rekening van, de opdrachtgever.
9. De constructie van het bouwkundig plafond dient zodanig te zijn dat de ophangconstructie van de verlaagde plafonds of de bevestiging van de systeemwanden en toebehoren er direct tegen kan worden aangebracht.
10. In vloeren, daken, wanden, kolommen etcetera dienen bevestigingspunten te kunnen worden geboord / geschoten. Indien er maar een bepaalde diepte mag worden geboord of geschoten, dient men ons hiervan vroegtijdig op de hoogte te stellen. Een en ander om schade aan dakbedekking, waterleidingen en dergelijke te voorkomen.
11. Voor de montage van binnenwanden dienen de vloer, gevels en plafondaansluitingen vlak te zijn met een tolerantie van + of - 5 mm.
12. Bouwkundige voorzieningen buiten normale plafondconstructies en eventuele brugconstructies zijn, mits anders is overeengekomen, niet inbegrepen.
13. Niveauverschillen, verticale afwerkingen, opvulling in nissen, stalen balken, hulpconstructies, bruggen en ravelingen zijn, mits anders is overeengekomen, niet in de opdracht begrepen.
14. De muren dienen dusdanig vlak te zijn dat er met een gebruikelijke randafwerking gewerkt kan worden dus zonder pasvoeging op randhout.
15. Sparingen en voorzieningen voor technische installaties zijn niet inbegrepen mits anders is overeengekomen:
 - a) uitsparingen voor kolommen, balken, lichtbanen c.q. koepels etcetera worden in de meters doorberekend.
 - b) sparingen van gemoduleerde armaturen zijn in onze prijzen inbegrepen. Ter verduidelijking: gemoduleerde armaturen zijn armaturen die in het plafondstramen passen ter grootte van het plafondpaneel, zonder dat er voorzieningen gemaakt dienen te worden zoals ravelingen of lichtbanen.
16. Bij het bepalen van de oppervlakte van binnenwanden wordt doorgemeten over deuren, ramen, loketten, etcetera, die zich in de wanden bevinden.
17. Met de rolsteiger kunnen werkzaamheden tot 4 meter handwerkhogte boven de afgewerkte vloer uitgevoerd worden. Bij werkzaamheden boven 4 meter handwerkhogte dient de opdrachtgever zorg te dragen voor de bereikbaarheid (steigers en dergelijke).
18. Werkzaamheden die niet als zodanig op tekening en/of in de offerte zijn vermeld, alsmede kosten voortvloeiende uit afwijkingen van bovenstaande verkorte alsmede volledig gedeponeerde voorwaarden of anderszins, geven ons het recht om dit als meerwerk te verrekenen.
19. Geluid- en brandrapporten zijn gebaseerd op laboratoriummetingen. Afhankelijk van de situaties waarin de wanden worden gemonteerd, kunnen belangrijke verschillen optreden ten opzichte van deze wanden.
20. Voor wat betreft montagetijd minder dan 1 week zijn wij er in onze prijsstelling vanuit gegaan dat dit in 1 fase uitgevoerd zal worden. Mochten er onderbrekingen optreden buiten onze invloedssfeer dan houden wij ons het recht voor om deze onderbrekingskosten door te berekenen.
21. Onze werktijden zijn: maandag tot en met vrijdag van 07.00 uur tot 15.30 uur.

De volledig gedeponeerde Algemene Voorwaarden zijn op aanvraag verkrijgbaar. Bovengenoemde verkorte alsmede onze volledige voorwaarden zullen op generlei wijze door inkoopvoorwaarden worden vervangen.